

FLOW モルタルバッグ

管布設工事の中詰めエアモルタル注入に伴う間仕切り工には、従来は煉瓦・モルタルが用いられていました。しかし、この施工法は作業時間や強度に課題がありました。

FLOW モルタルバッグは、大きな浮き袋構造となっており、仕切りとなる位置の FRP 管に装着して使用します。中詰めモルタルをそのまま、または塑強調性剤を加えて袋内に注入することで、簡単に間仕切り工を行えます。

